



IRMA GREVE - SLAGTER

I forbindelse med opførelsen af en slagterafdeling i Irmas butik i Greve, har MD Anlæg Sjælland ApS udført nedrivning samt beton- og kloakentreprisen for Kaj Ove Madsen, København.

Irma skulle udvide deres butik i Greve med en slagterafdeling og dertilhørende skærerum. Afdelingen fungerer i dag som slagter- og delikatessebutik med egenproduktion.

MD Anlæg Sjælland ApS foretog nedrivningen af eksisterende skillevægge og udførte beton- og kloakarbejdet.

Der blev blandt andet etableret og tilsluttet fedtudskillere til det eksisterende spildevandssystem.

Butikken var i brug under arbejdets udførelse, hvilket stillede store krav til koordinering af plads i forhold levering af varer samt minimering af støjgener for kunder og medarbejdere.

BYGGEFAKTA:

Sag: 1070

Byggherre: Irma Greve

Rådgiver: Årstiderne Arkitekter – Søren Jensen, rådgivende ingeniørfirma

Entrepriseform: Totalentreprise

Projektsum: 1,5 mio. kr.

Aftaleform: Fagentreprise (nedrivning – kloak – beton)

Kunde: Kaj Ove Madsen A/S - København

Kontaktperson: Brian Brink

Periode: 2014

Entreprisenum: 0,25 mio. kr.

Areal i m²: 50 m²

HOVEDMÆNGDER:

- Etablering af 1 stk. fedtudskiller
- Etablering af 5 indvendigt afløb
- Etablering af 15 lbm indvendig kloak
- Etablering af 3 stk. rustfri stålrender
- Skalring i 200 mm slebet betondæk
- Nedbrydning af 10 m² betonvægge imens bygningen er i drift
- Støbning af 15 m² nyt betongulv
- Etablering af 23 m² pudslag