



## BORGERGADEHUSE

I forbindelse med renovering af gårdarealet omkring ejendommen Borgergadehuse har MD Anlæg Sjælland ApS foretaget nedrivning samt jord-, kloak-, beton-, membran- og belægningsarbejdet for Strømberg & Sahl A/S.

Bebyggelsen består af fem etager samt kælder, dog undtaget Gothersgade 12-14, der består af fire etager og kælder. Der er erhvervslejemål i hele bebyggelsen.

I dele af gårdområdet er der parkeringskælder under belægningen.

Under fornyelsen af gårdarealet og etablering af nyt gårdmiljø har MD Anlæg Sjælland ApS opført ny halvmur, der blev in situ-støbt med indstøbt bænke. Desuden er der foretaget murerarbejde på facaden, etableret delvis nye kloakinstallationer samt nye asfaltbelægnings.

Entreprisen blev gennemført, mens ejendommen var i fuld drift med ca. 700 daglige brugere og 200 biler igennem gården / arbejdsområdet. Dette stillede store krav til koordinering og sikkerhed i forhold til de daglige brugere.

### BYGGEFAKTA:

**Sag:** 1202

**Bygherre:** KAVI Invest A/S

**Rådgiver:** Arkitekt Tegnestuen Vandkunsten A/S

**Rådgivende ingeniør/byggeleder:** Wissenberg A/S

**Entrepriseform:** Hovedentreprise

**Aftaleform:** Fagentreprise på byggeplads, nedrivning, beton/belægningsarbejder, murer

**Kunde:** Strømberg og Sahl A/S

**Kontaktperson:** Sebastian Sahl

**Periode:** Forår / sommer 2015

**Entreprisenummer:** 2.900.000

**Areal i m<sup>2</sup>:** 1100 m<sup>2</sup>

### HOVEDMÆNGDER:

- 60 lbm ny in situ-støbt halvmur med in situ-støbt bænke
- Nedrivning af 400 m<sup>2</sup> jernkonstruktion samt opbygning af 200 m<sup>2</sup> dæk over kælder
- Etablering af 8 stk. kloakbrønde med tilhørende ledning 110/160mm
- Fjernelse af 800 m<sup>2</sup> asfalt
- Etablering af 800 m<sup>2</sup> asfalt
- Delvis udskiftning af 200 m<sup>2</sup> GAB
- Indeksering af betonrender i kældervægge
- Håndtering af 250 tons kraftig forurenede jord med op til 8000 kulbrinter
- Opbygning af 200 m<sup>2</sup> nyt bærelag på eksisterende jordfyld