



## Carlshøj B11

Lyngvej 24-28, 2800 Kongens Lyngby

Carlshøj er en selvejende institution, der havde behov for udførelse af blandt andet fugtisolering, omfangsdræn og renovering af kloak med udskiftning af eksisterende fællessystem til nyt separeret kloaksystem herunder nye brønde i plast og beton.

MD Anlæg Sjællands entreprise omfattede:

- Efterisolering og fugtsikring af kældervægge
- Etablering af omfangsdræn
- Etablering af faskiner
- Ny trappeadgang til kælder
- Nye pumpebrønde og kloakledninger

MD Anlæg Sjælland udførte jord- og kloakentreprisen, herunder rydning af området for belægnings og cykelstativer, udgravning og bortskaffelse af jord samt udførelse af ny in-situstøbt betontrappe, kældervæg samt in-situstøbte punktfundamenter.

Kloakarbejdet bestod i nedlæggelse og afpropning af eksisterende ledninger og brønde, nye spildevandsledninger og brønde, regnvandsledninger, faskiner, omfangsdræn, nye brønde til eksisterende afkast samt spuling og tv-inspektion.

Ejendommens beboere har under etableringen beboet ejendommen inkl. daglig brug af forplads og kælder.

### BYGGEFAKTA:

**Sag:** 1538

**Bygherre:** Den selvejende inst. Carlshøj v/DAB

**Arkitekt:** DOMUS arkitekter

**Ingeniør:** EKAS Rådg. Ingeniører A/S

**Entrepriseform:** Hovedentreprise

**Aftaleform:** Fagentrepriser – Jord, kloak

**Kunde:** HHM A/S

**Kontaktperson:** Thomas Meldgaard

**Periode:** December 2017 – Marts 2018

**Entreprisenummer:** DKK 3.500.000

**Areal i m<sup>2</sup>:** 4.200 m<sup>2</sup>

### HOVEDMÆNGDER:

Jord

- Bortkørsel af 2.250 ton jord fra klasse 1-3

Kloak

- Etablering af 200 lb.m. omfangsdræn
- Etablering af 500 lb.m. nyt kloaksystem fra Ø 110 mm til 350 mm
- TV-inspektion af ny og eksisterende kloak.
- Etablering af 22 stk. nye brønde fra
- Kloakdybde 4 meter