

BYGGEFAKTA:**Sag:** 1044**Bygherre:** Dragør Kommune**Rådgiver:** Sweco Architects A/S – Moe A/S**Entrepriseform:** Totalentreprise**Aftaleform:** Fagentreprise (anlægsgartner)**Kunde:** Elindco Byggefirma A/S**Kontaktperson:** Birger Nysted**Periode:** 2014-2015**Entreprisenum:** DKK 2.000.000**Areal i m²:** 3.300 m²**HOVEDMÆNGDER:**

- Etablering af 120 stk. cykelparkeringer med overdækninger
- Etablering af 1700 m² ny asfalt
- Etablering af stor trappe i Albertslundelementer 75*40*30, i alt 90 stk.
- Etablering af ophedet græsplæne i Albertslundelementer 75*40*30 i 200 m²
- Etablering af in situ-støbt mur 35 lbm
- Etablering af 450 m² prydegræsplæne
- Etablering af 700 m² fodboldbane
- Etablering af 3 ramper ind til klasse-lokalerne, med rampe og trappe i hver, med corten jernkanter
- Etablering af 120 lbm sokkelaffugter langs facade
- Etablering af 12 stk. speciallavede ristløsninger ved indgang
- Etablering af 2 stk. store trapper i det lukkede gårdmiljø
- Etablering af 1 stk. specialsmedet trappe og 30 lbm special-smedejerns rækkeværk



1044 STORE MAGLEBY SKOLE



I forbindelse med udbygningen af St. Magleby Skole har MDAS udført landskabsentreprisen for Elindco Byggefirma A/S.

St. Magleby Skole skulle udvides fra to til tre spor, hvilket krævede en udbygning af de eksisterende bygninger samt opbygning af nye udenomsarealer.

MDAS har etableret en ny skolegård med blandt andet atriumgård for skolens større børn samt cykelparkering. Arbejdet omfattede også etablering af nye kanter med kantafrænsning i betonelementer i en minimalistisk stil samt etablering af trapper af beton, granit og stål.

Efter byggeriets afslutning reetablerede MDAS fodboldbanen, der havde været brugt som byggeplads.

Skolen har været i drift under hele udførelsen, hvilket betød, at der blev taget særlige hensyn til koordinering og sikkerhedsforanstaltninger i forhold til forældre, elever og personale.