

BYGGEFAKTA:**Sag:** 1519**Bygherre:** Solrød Kommune**Ingeniør:** Rambøll A/S**Entrepriseform:** Anlægsentreprise**Aftaleform:** Fagentreprise – Belægning**Kunde:** BB Entreprise ApS**Kontaktperson:** Brian Brink**Periode:** Oktober - november 2021**Entreprisenum:** DKK 700.000**Areal i m²:** 5.000 m²**HOVEDMÆNGDER:**

- 680 lbm ny granitkantsten
- 620 lbm omlægning af SF-sten 6 cm
- Etablering af 4 overkørsler
- Etablering af 21 ramper



1519 ANLÆGSARBEJDE, SOLRØD KOMMUNE



For at højne kvaliteten samt æstetikken på Fredensvej/håndværkervej i Solrød, havde Solrød Kommune et ønske om at ændre de eksisterende vejforhold.

Dette indebar arbejder i form af rydning, udskiftning af kantsten, etablering af nye belægninger mv.

Anlægsarbejderne er udført samtidig med at den daglige trafik på veje og stier blev opretholdt og var farbare i anlægsperioden.

MDAS omfattede:

- Udskiftning af betonkantsten til granitkantsten
- Optagning af fortovsbelægning og lægning/omlægning af SF-sten
- Etablering og lægning af asfaltrampe ved indkørsler til ejendomme